

Bestek modelwoning Kempenhof

Uitvoering: Casco

Kavel: onderstaande punten zijn te regelen door de opdrachtgever.

- Ervan uitgaande dat de kavel vrij van ondergrondse en bovengrondse obstakels en vrij van beplanting wordt aangeleverd.
- Door de opdrachtgever aanleveren van een schone grond verklaring.
- De kavel moet toegankelijk zijn voor zwaar bouwverkeer.
- Indien er op de erfscheiding gebouwd wordt, is schriftelijke toestemming van de burens vereist.

Algemeen:

- Het regelen en aanleggen van tijdelijke nutsvoorzieningen (stroom & water) vanaf de aansluiting bij de weg, tot aan de bouwmeterkast. Ervan uitgaande dat dit niet meer bedraagt dan 25m1.
- Bouwstroom en water zijn voor rekening voor de opdrachtgever.
- WKB-rapportages en werkzaamheden
- BENG-rapportages en werkzaamheden die daarmee verband houden, bijvoorbeeld luchtdicht maken van de woning.
- Ontwerpkosten, bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen.
- CAR en aansprakelijkheidsverzekeringen.
- Het afvoeren van afval.
- Overige bouwplaats voorzieningen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de bouw.
- De eindschoonmaak bestaat uit: het bezemschoon maken van de woning en het opruimen van grof bouw en sloopafval.

Grondwerk:

- Wij verzorgen het grond- en graafwerk voor de te bouwen woning. grondaafvoer is hierbij niet opgenomen. De uitkomende grond wordt op depot op het kavel geplaatst en kan in een later stadium door derden verwerkt worden in de tuin.
- Onder de fundering wordt ± 10 cm vul-zand aangebracht.
- Rondom de fundering wordt er aangevuld met de aanwezige grond.
- Er wordt een verhard puinplein aangebracht, dit blijft na de bouw eigendom van de opdrachtgever.
- Geen bemalingen opgenomen, ervan uitgaande dat dit niet van toepassing is. (Grondwaterpeil moet onder de 120cm onder peil zitten)
- Ervan uitgaande dat de grond schoon is en geen obstakels bevat.
- Ervan uitgaande dat er geen leidingen door het perceel lopen.

Fundatie en de begane grondvloer:

- Strokenfundering inclusief wapening conform het constructierapport
Optie is om te kiezen voor boorpalen met balkfundering, zie optielijst.
- Het opmetselen van de fundering tot aan de onderzijde van de begane grondvloer middels BIA blokken.
- De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een prefab plaatvloer, deze is voorzien van isolatie aan de onderzijde volgens de BENG eisen.
- De kruipruimte is +/- 60 cm diep en deze wordt geventileerd middels roosters.
- Meterkastplaat met invoerleidingen.

Wanden en vloeren begane grond en eerste verdieping:

- Binnenwanden vervaardigd van kalkzandsteen/ porotherm.
- Spouwisolatie volgens de BENG eisen.
- Gevelsteen KQ110 (KempíQ) metselwerk in kruisverband.
- Voegwerk platvol ruw geborsteld. (kleur nader te bepalen)
- Hardstenen onder- en bovendorpels volgens tekening.
- Hardhouten Kempische kozijnen (KempíQ Essence) worden 2x gegrond aangeleverd.
- Rond stalen kozijn met dubbel glas, die open kan. Aan de buitenzijde een hardstenen spuwer in het metselwerk.
- Beglazing HR++ met aluminium kaders.
- De lijst om de voordeur uitvoeren in stucwerk.
- De eerste verdiepingvloer is een kanaalplaatvloer.
- Binnenwanden op de verdieping zijn uitgevoerd in Prefab HSB: regelwerk met isolatie en aan twee zijden voorzien van gipsplaten.

Dak:

- De dakplaten worden prefab gemaakt met een wol vulling. Deze hebben een RC waarde volgens het BENG-rapport. De onderzijde van de dakplaten is gemaakt van groene spaanplaat.
- Dakpannen: OVH Vieilli blauw.
- De nokvorsten zijn oude holle, deze worden geschroefd en gelegd op antraciet vorstband. (ondervorst)
- De dakkapel is conform de tekeningen met een eiken ligger, inclusief het zinkwerk. De houten zijwangen worden bekleed met onbehandeld Fraké, in verticale richting.
- Dakramen Velux classico
- Schoorstenen zijn prefab volgens de tekening, zijn in de basis niet functioneel.
- De zinken goten hebben ronde kopschotten.
- Hemelwaterafvoeren van zink, inclusief de aansluiting op het riool.
- De aansluiting van de dakpannen op de gevel is een smeerplint in de kleur van het voegwerk.

Afwerking vloeren:

- 1 stuks kruipluik bij de voordeur.

Niet opgenomen: (Indien gewenst hebben we hier wel samenwerkingspartners voor)

- Het beschermen van bomen, wegen en stoepen.
- Eventuele verkeersmaatregelen.
- Bouwgarantie.
- Schilderwerk binnen en buiten.
- Leveren en montage van keuken en overig interieurbouw werk.
- Zonwering- horren of rolluiken.
- Haard of schoorsteenkanaal.
- Tuinafwerking.

De prijs van de CASCO uitvoering van model Kempenhof is €390.000,- inclusief BTW. Indien gewenst kunnen wij modelwoning Kempenhof ook Casco+ of Sleutelklaar aanbieden. Neem contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden hierin te bespreken.

Optielijst voor de CASCO uitvoering:

Onderstaande elementen kunnen naar eigen smaak en voorkeur worden samengesteld. Deze opties kunnen prijswijzigingen met zich meebrengen.

- Type gevelstenen
- Uitvoering voegwerk
- Type dakpannen
- Dakkapellen toevoegen
- Zijwangen van de dakkapellen bekleden met leien
- Dakramen toevoegen of omwisselen voor stalen dakramen
- Keuze uit Essence of Prestige line Kempische kozijnen
- Luiken wel of niet toevoegen aan de woning
- Type voor en achterdeur en het beslag
- Hardstenen elementen zoals deuromlijsting en schoorsteen afdekkers
- Buitenverlichting
- Poeren
- Indelingswijziging ten behoeve van een vaste trap naar de zolder.

Ontdek welke mogelijkheden perfect aansluiten op uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Samen brengen we uw wensen in kaart en presenteren we een aanbod dat écht bij u past.

Neem contact op via 0488-759011 of modelwoningen@kempiq.nl .