

Bestek modelwoning Gildehof

Uitvoering: Casco

Kavel: onderstaande punten zijn te regelen door de opdrachtgever.

- Ervan uitgaande dat de kavel vrij van ondergrondse en bovengrondse obstakels en vrij van beplanting wordt aangeleverd.
- Door de opdrachtgever aanleveren van een schone grond verklaring.
- De kavel moet toegankelijk zijn voor zwaar bouwverkeer.
- Indien er op de erfscheiding gebouwd wordt, is schriftelijke toestemming van de burens vereist.

Algemeen:

- Het regelen en aanleggen van tijdelijke nutsvoorzieningen (stroom & water) vanaf de aansluiting bij de weg, tot aan de bouwmeterkast. Ervan uitgaande dat dit niet meer bedraagt dan 25m1.
- Bouwstroom en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- WKB-rapportages en werkzaamheden
- BENG-rapportages en werkzaamheden die daarmee verband houden, bijvoorbeeld luchtdicht maken van de woning.
- Ontwerpkosten, bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen.
- CAR en aansprakelijkheidsverzekeringen.
- Het afvoeren van afval.
- Overige bouwplaats voorzieningen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de bouw.
- De eindschoonmaak bestaat uit: het bezemschoon maken van de woning en het opruimen van grof bouw en sloopafval.
- Eventuele bouwgarantie is niet in de basisprijs opgenomen, mocht dit gewenst zijn kunnen we dat verzorgen.

Grondwerk:

- Wij verzorgen het grond- en graafwerk voor de te bouwen woning. Grondafvoer is hierbij niet opgenomen. De uitkomende grond wordt op depot op het kavel geplaatst en kan in een later stadium door derden verwerkt worden in de tuin.
- Onder de fundering wordt ± 10 cm vul-zand aangebracht.
- Rondom de fundering wordt er aangevuld met de aanwezige grond.

- Er wordt een verhard puinplein aangebracht, dit blijft na de bouw eigendom van de opdrachtgever.
- Geen bemalingen opgenomen, ervan uitgaande dat dit niet van toepassing is. (Grondwaterpeil moet onder de 120cm onder peil zitten)
- Ervan uitgaande dat de grond schoon is en geen obstakels bevat.
- Ervan uitgaande dat er geen leidingen door het perceel lopen.
- Het beschermen van bomen, wegen en stoepen zijn niet in de basisprijs opgenomen.
- Eventuele verkeersmaatregelen zijn niet in de basisprijs opgenomen.

Fundatie en de begane grondvloer:

- Strokenfundering inclusief wapening conform het constructierapport
Optie is om te kiezen voor een andere fundatie indien sonderingsonderzoek uitwijst dat dit nodig is. Prijzen hiervoor zijn opgenomen in de optielijst.
- Het op metselen van de fundering tot aan de onderzijde van de begane grondvloer middels BIA blokken.
- De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een prefab plaatvloer, deze is voorzien van isolatie aan de onderzijde volgens de BENG eisen.
- De kruipruimte is +/- 60 cm diep en deze wordt geventileerd middels roosters.
- Meterkastplaat met invoerleidingen.

Uitvoering binnen- buitenwanden en vloeren:

- Binnenwanden vervaardigd van kalkzandsteen/ porotherm.
- De verdiepingsvloeren zijn kanaalplaatvloeren.
- Spouwisolatie volgens de BENG eisen.
- Gevelsteen KQ110 (KempíQ) metselwerk in kruisverband.
- Voegwerk platvol ruw geborsteld. (Kleur nader te bepalen)
- Hardstenen onder- en bovendorpels volgens tekening.
- Hardhouten Kempische kozijnen (KempíQ Essence) worden 2x gegrond opgeleverd in de gewenste kleur.
- Hardhouten voor- en achterdeuren conform tekening.
- Staallook kozijnen.
- Beglazing HR++ met aluminium kaders.
- De lijst om de voordeur en gevelplint uitvoeren in stucwerk.

Dak:

- De dakplaten worden prefab gemaakt met een wol vulling. Deze hebben een RC-waarde volgens het BENG-rapport. De onderzijde van de dakplaten is gemaakt van groene spaanplaat.



KempiQ

Dakpannen: OVH Vieilli blauw.

KempiQ

KVK 83204423

0488-484030

Industrieweg 2-b

BTW 853213446B01

info@kempiq.nl

4041 CR Kesteren

NL22 INGB 0006 2659 21

www.kempiq.nl

- De nokvorsten zijn oude holle, deze worden geschroefd en gelegd op antraciet vorstband. (ondervorst)
- Dakramen Velux classico inclusief de aftimmeringen.
- De schoorstenen zijn prefab volgens de tekening, en zijn in de basis niet functioneel.
- De zinken goten hebben ronde kopschotten.
- Hemelwaterafvoeren van zink, inclusief de aansluiting op het riool.
- De aansluiting van de dakpannen op de gevel is een smeerplint in de kleur van het voegwerk.

Niet opgenomen:

- Schilderwerk binnen en buiten.
- Leveren en montage van keuken en overig interieurbouw werk.
- Zonwering- horren of rolluiken.
- Vloerafwerking op de zoldervloer.
- Haard of schoorsteenkanaal.

Bovenstaande toegepaste materialen zijn bij ons in de showroom in Kesteren in het echt te bekijken.

Onderstaande elementen kunnen naar eigen smaak en voorkeur worden samengesteld. Deze opties kunnen prijswijzigingen met zich meebrengen.

- Type gevelstenen
- Uitvoering voegwerk
- Type dakpannen
- Dakkapel(len) toevoegen
- Zijwangen van de dakkapellen bekleden met leien
- Dakramen toevoegen of omwisselen voor stalen dakramen
- Keuze uit Essence of Prestige line Kempische kozijnen
- Luiken wel of niet toevoegen aan de woning
- Type voor- en achterdeur en het beslag
- Hardstenen elementen zoals deuromlijsting en schoorsteen afdekkers
- Buitenverlichting
- Poeren
- Wel of geen rookkanaal naar de schoorsteen
- Wanden sausklaar in plek van behangklaar
- Stucwerk op de plafonds in plek van spac spuitwerk
- E&W installaties



KempiQ

Berleuwt ge vorden hoe woning Gildehof kan aansluiten op uw persoonlijke situatie?
Plan eenvoudig een kennismakingsgesprek op www.kempiq.nl/showroom of bel even
naar 0488 - 48 40 30.

KempiQ

KVK 83204423

0488-484030



Industrieweg 2-b

BTW 853213446B01

info@kempiq.nl



4041 CR Kesteren

NL22 INGB 0006 2659 21

www.kempiq.nl

